

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: Galeria de Águas Pluviais -Conjunto Habitacional Parapuã F. .

LOCAL: Conjunto Habitacional Parapuã F

CIDADE: Parapuã SP

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	21004	Locação de rede de canalização	m²	679,52	0,60	407,71
1.2	20802	Placa de Identificação da Obra	m²	4,50	286,16	1.287,72
1.3	20102	Construção provisória em madeira - fornecimento e	m²	6,00	173,95	1.043,70
					Sub Total	2.739,13
2		GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS				
2.1	300140	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	758,34	5,25	3.981,29
2.2	300285	Reaterro apiloado mecanico com compactador	m³	318,03	5,83	1.854,11
2.3	300009	Tubo de concreto Classe CA-1 de 40mm	m	71,30	73,30	5.226,29
2.4	300011	Tubo de concreto (CA-1), DN=600mm	m	198,07	114,14	22.607,71
2.5	300012	Tubo de concreto (CA-1), DN= 800mm	m	410,15	185,92	76.255,09
2.6			m³			-
2.7	0 50822	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km (serviço auxiliar)	m³	361,49	6,19	2.237,62
2.8	300552	Boca de Lobo dupla	unid.	12,00	1.450,20	17.402,40
2.8		Caixa Coletora de 1.20x1.20x1.50	unid.	1,00	2.477,47	2.477,47
2.9		Execução do Dissipador	unid.	1,00	12.232,04	12.232,04
2.9	491214	PV -Poço de Visita com chaminé e tampa	unid.	12,00	2.091,92	25.103,04
					Sub Total	169.377,06
					TOTAL GERAL DA OBRA	172.116,19
PARAPUÃ, 13 JUNHO DE 2012						
Engº José Nilson Gregolis			Samir Alberto Pernomian			
Crea 0601041412			Prefeitura Municipal de Parapuã			
ART.						